M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z R U Č N A D S Á Z A V O U

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 4944/2018/Bl
Č.j.: ZRNS/1565/2019BL
Vyřizuje: Inka Blehová
Tel.: 327 531 404
E-mail: blehova@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 9.4.2019

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Výroková část:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.11.2018 podal

Obec Vlastějovice, Jiří Lapáček, IČO 00236594, Vlastějovice č.p. 75, 285 23 Vlastějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

vodovodní přiváděcí řad P pro obec Vlastějovice

(dále jen "stavba") na pozemku:

- parc. č. 2155 (ostatní plocha) v katastrálním území Horka nad Sázavou,
- parc. č. 20 (ostatní plocha), parc. č. 130/11 (ostatní plocha), parc. č. 195/1 (trvalý travní porost), parc. č. 195/2 (trvalý travní porost), parc. č. 195/3 (trvalý travní porost), parc. č. 196 (ostatní plocha), parc. č. 197/2 (trvalý travní porost), parc. č. 198/2 (ostatní plocha), parc. č. 204 (ostatní plocha), parc. č. 205 (trvalý travní porost), parc. č. 206 (trvalý travní porost), parc. č. 207 (ostatní plocha), parc. č. 222/2 (trvalý travní porost), parc. č. 223/2 (trvalý travní porost), parc. č. 223/5 (trvalý travní porost), parc. č. 232 (trvalý travní porost), parc. č. 233/11 (trvalý travní porost), parc. č. 233/13 (trvalý travní porost), parc. č. 233/14 (trvalý travní porost), parc. č. 255/7 (orná půda), parc. č. 260/1 (trvalý travní porost), parc. č. 265/2 (trvalý travní porost), parc. č. 266 (trvalý travní porost), parc. č. 267 (trvalý travní porost), parc. č. 268 (ostatní plocha), parc. č. 519 (ostatní plocha), parc. č. 520/3 (orná půda), parc. č. 520/7 (ostatní plocha), parc. č. 523/5 (orná půda), parc. č. 585/9 (orná půda), parc. č. 724/1 (ostatní plocha), parc. č. 726 (ostatní plocha), parc. č. 731 (ostatní plocha), parc. č. 735 (orná půda), parc. č. 763 (orná půda), parc. č. 769/1 (orná půda), parc. č. 772/1 (ostatní plocha), parc. č. 775 (vodní plocha), parc. č. 788 (ostatní plocha) v katastrálním území Kounice nad Sázavou,
- parc. č. 163/1 (orná půda), parc. č. 163/14 (ostatní plocha), parc. č. 163/50 (orná půda), parc. č. 499 (trvalý travní porost), parc. č. 883/1 (ostatní plocha), parc. č. 916/1 (vodní plocha), parc. č. 928/2 (ostatní plocha), parc. č. 940/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vlastějovice,
- parc. č. 1344/2, parc. č. 1423 v katastrálním území Všebořice u Dolních Kralovic.

Druh a účel umisťované liniové stavby:

- SO 01 vodovodní přiváděcí řad "P" pro obec Vlastějovice je navržen z plastového potrubí PE100RC SDR11 PN16 v profilu dn 180 mm/16,4 mm, 4 696,7 m a bude napojen na vodovodní přivaděč od ÚV Želivka.

- SO 02 zemní vodojem - prefabrikovaný dvoukomorový o objemu 2 x 25 m3
- SO 02.1 VDJ stavební část
- SO 02.2 bezpečnostní přepad z VDJ (PVC DN 150 mm, SN 8), 200 m
- SO 02.3 oplocení (výšky 1,75 m)
- SO 02.4 zpevněné plochy (zámková dlažba)
- SO 02.5 přípojka NN pro VDJ Kounice (AYKY 4x25 mm2)
- SO 03 přiváděcí vodovodní řad "P1"
- SO 04 přiváděcí vodovodní řad "P2"
- PS 01 VDJ Kounice - strojní vystrojení + ATS + elektrotechnologie
- PS 02 ASŘTD vodojemu Kounice

Umístění stavby na pozemku:

- Dle koordinačního situačního výkresu č. 1, 2 a 3 v měřítku 1:1000, který je součástí předložené projektové dokumentace, kterou autorizovala Stanislava Hrstková, ČKAIT 0009763, v říjnu 2018.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem 1, 2 a 3 v měřítku 1:1000, který je součástí předložené projektové dokumentace, kterou autorizovala Stanislava Hrstková, ČKAIT 0009763, v říjnu 2018. Výkresy obsahují zákres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2. Případné změny v umístění nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.

3. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Vlašim, odboru životního prostředí, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ze dne 27.3.2019, čj. ZPI 7972/2019 VoJ:

1/ stavba pod názvem „vodovodní přiváděcí řad pro obec Vlastějovice“ bude provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Stanislava Hrstková, aut. technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotně technické ČKAIT – 0009763 za firmu Votas s.r.o., se sídlem Krchleby 45, 286 01 Čáslav, v termínu listopad 2018

2/ stavba bude umístěna dle situace výše uvedené PD

3/ případné odchylky budou předem projednány a odsouhlaseny vodoprávním úřadem MěÚ Vlašim, správcem Čejtického potoka – s.p. Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Vltavy a správcem povodí – s.p. Povodí Vltavy – závod Dolní Vltava

4/ stavební činností nebude ohrožena jako povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona

5/ na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie

6/ v záplavovém území budou prováděny pouze práce nezbytné pro uložení potrubí, stavební a výkopový materiál bude skladován mimo záplavové území, rovněž zařízení staveniště a parkovací stání techniky bude umístěno mimo záplavové území

7/ křížení vodovodu s vodním tokem bude provedeno dle ČSN 75 2130- křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (způsob křížení, krytí, označení místa křížení)

8/ při provádění prací je nutno vhodným technickým opatřením zabránit zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu a zabránit znečištění vody závadnými, zejména ropnými látkami. Narušený úsek vodního toku bude uveden to náležitého stavu (plynulé napojení, urovnání, utužení, osetí) a místo překopu bude opevněno těžkým kamenným záhozem (do 200 kg)

9/ toto závazné stanovisko není povolením přípustnosti stavby ve smyslu stavebního zákona a je vydáváno s platností doby 2 let od vydání.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření k PD od Krajské správy a údržby silnic Střed. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ze dne 21.3.2019, čj. 2143/19/KSUS/KHT/VYC:

Oplocení vodojemu Kounice

1. Oplocení bude umístěno celým objemem mimo silniční pozemek a zároveň mimo silniční těleso, tj. oplocení bude umístěno za vnější hranou příkopu. Vrata ani jiné součásti stavby nebudou - a to ani krátkodobě - zasahovat do průjezdního profilu silnice.
2. Upozorňujeme, že silnice III/03313 je ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS. Vozovka této silnice je v zimním období udržována ve sjízdnosti posypem chemickým materiálem se zkrápěním. Středočeský kraj a KSÚS neodpovídají za škody na oplocení způsobené vlivem provozu a údržby (letní i zimní) silnice III/03313.
3. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány na pozemku stavebníka, nebudou v žádném případě vypouštěny na silniční pozemek a zároveň bude zamezeno jejich stékání na silniční pozemek.
4. Veškerý stavební materiál bude skladován výhradně na pozemku stavebníka.

Uložení potrubí a kabelu

5. Stavební práce budou probíhat mimo období zimní údržby silnic, tj. mimo 1.11. – 31.3.
6. Jelikož je plánováno, že části stavby budou vybudovány do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III.tříd, bude stavba zasahovat do silničních ochranných pásem těchto silnic. V tomto případě musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničních ochranných pásmech silnic III/33914, III/03313, III/33919 a IIII/3399, a to v takovém termínu, aby povolení bylo vydáno ještě před zahájením stavby. KSÚS proti stavbě v silničních ochranných pásmech výše uvedených komunikací nemá námitky.
7. Pro uložení potrubí a kabelu do silničních pozemků resp. silnic ve správě KSÚS musí investor uzavřít s KSÚS, oblast Kutná Hora příslušné smlouvy. Protože uzavření smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje Rada Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby územní a stavební řízení proběhlo před uzavřením smluv. Jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene resp. za omezení užívání uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě zálohové faktury resp. faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemku a tělesa silnice vyúčtována po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene resp. v dodatku ke smlouvě o omezeném užívání.

8. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná.
9. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.
10. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky.
11. Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí.
12. Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnic k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, mob: 606 603 314.
13. Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
14. Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
15. Popis trasy: K napojení přiváděcího řadu na stavbu „Zvýšení kapacity vodovodu „Upravna vody Želivka-Ledeč nad Sázavou-Havlíčkův Brod“ – II.etapa“ dojde mimo pozemky a komunikace ve správě KSÚS, do pozemků různých vlastníků bude potrubí uloženo od místa napojení až do blízkosti silnice III/33914 před obcí Kounice. U silnice III/03313 bude vybudován vodojem. Potrubí

a kabel podél silnic III/03313 a III/33914 bude uloženo za vnější hranu příkopu mimo silniční pozemek, dále bude křížit silnici III/03313 a v obci Kounice bude uloženo v zeleném pásu podél silnice III/33914 mimo silniční pozemek až k RD čp. 11, kde vzhledem k nedostatku místa mezi vozovkou a oplocením pozemků u RD a uložené dešťové kanalizaci povolujeme podélné uložení do vozovky až za RD čp. 3, odkud bude potrubí uloženo do MK. Mezi obcemi Kounice a Vlastějovice bude potrubí uloženo opět do pozemků různých vlastníků. V obci Vlastějovice bude potrubí uloženo podél silnice III/33914 v zeleném pásu mimo silniční pozemek, a to od RD čp. 108 až k čp. 83. Z tohoto místa dojde k bezvýkopovému křížení silnice III/33914, řeky, silnice III/33919, železniční dráhy a MK, dále pak k uložení podél MK a k napojení na vodojem, vybudovaný v rámci stavby „Vodovod Vlastějovice – I.etapa“ u silnice III/3399.

16. **Mimo zastavěné území obcí bude potrubí uloženo mimo silniční pozemky a silnice ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS.**
17. Při křížení potrubí a el.kabelu se silnicemi III/33914, III/03313 a III/33919 budou dodrženy tyto podmínky:
    - ✓ most ev.č. 33914-5 nebude pracemi nijak dotčen
    - ✓ potrubí a kabel budou pod silničním tělesem uloženo pokud možno kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky, v místech s příkopem podél silnice v hloubce 1,2 m pode dnem příkopu
    - ✓ křížení budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, protlakem
    - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 0,5 m od jejího kraje v zel.pásu nebo za vnější hranou příkopu, po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě existence příkopu podél silnice bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu
    - ✓ křížení silnice překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný, zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.
18. **Upozorňujeme, že silnice III/03313 je zařazena do zásobníku silnic určených k rekonstrukci. V případě, že rekonstrukce silnice proběhne před realizací stavby vodovodního přivaděče a vodojemu, musí být při stavbě povrch vozovky silnice III/03313 maximálně šetřen. V případě nutnosti „zapatkování“ mechanizace provádějící výstavbu na silnici budou patky podloženy gumovými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice III/03313, o výsledku bude sepsán protokol o stavu vozovky silnice III/03313. V případě, že by došlo k jakémukoliv poškození vozovky silnice III/03313, bude ihned informován zástupce KSÚS pí. Renata Vyčítalová, mob. 606 603 314, se kterou bude řešen způsob nápravy stavu.**
19. **Potrubí uložené souběžně se silnicemi III/03313 a III/33914 bude uloženo mimo vozovku za vnější hranu příkopů nebo do zelených pásů a současně mimo pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS kromě úseku v obci Kounice popsaným níže.**
20. V obci Kounice KSÚS souhlasí s podélným uložením potrubí do tělesa silnice III/33914, a to v úseku od RD čp. 11 za RD čp. 3 za těchto podmínek:
    - ✓ živičný kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
    - ✓ hloubka uložení potrubí bude minimálně 1,2 m
    - ✓ zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
    - ✓ živičná vozovka bude obnovena dle vzorového listu obnovy vozovek A, při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy, kryt vozovky balenou směsí bude proveden finišerem, firmou specializující se na tyto práce
    - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude vyfrézována a zalita flexibilní zálivkou
    - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, tj. průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopovou rýhu
    - ✓ Případné uzávěry umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (provozovatel) vodovodu

- ✓ 12 měsíců po akci bude provedena **homogenizace celé šíře vozovky**, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm s tím, že ve smlouvě bude za tento úsek účtována úhrada ve výši 500,-Kč

21. Vzdálenost vedení potrubí a kabelu od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
22. Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení potrubí nebo kabelu do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
23. Vytěžená zemina anj stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
24. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
25. Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
26. Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
27. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
28. Stavebník zajistí zaměření trasy potrubí a kabelu a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.
29. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých drah, a.s., Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha 3, ze dne 1.3.2018, čj. 2478/2018:

- Před zahájením stavby požadujeme, aby investor uzavřel Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví ČD, a.s., uzavírá ČD, a.s., GŘ, odbor právní, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město, prostřednictvím RSM Praha- kontaktní osoba p. Machálek, tel: 972 226 487. Za zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění vodovodního řadu PE100RC SDR11 PN16 dn 90/8,2 bude požadována částka 10.000,- Kč. K platbě bude účtováno DPH dle platné sazby ke dni uzavření smlouvy. Žádost musí být zaslána nejdéle 14 dní po vydání tohoto stanoviska.. V opačném případě pozbývá toto stanovisko platnosti v celém rozsahu.
- Na dobu provádění stavebních prací bude uzavřena nájemní smlouva s ČD, a.s., na užívání výše uvedených pozemků. Žádost o uzavření smlouvy musí být zaslána nejdéle 14 dní po vydání tohoto stanoviska k rukám pí. Absolonová, e-mail: absolonova@rsm.cd.cz. V opačném případě pozbývá toto stanovisko platnosti v celém rozsahu.
- Před vlastním provedením stavby poskytne investor projektovou dokumentaci, dle které je stavba realizována a to v tištěné i digitální formě.
- Skutečné částky budou přesně stanoveny až ve vlastní Smlouvě o zřízení věcného břemene, po předložení geometrického plánu, zhotoveného dle zaměření skutečného provedení stavby.
- Musí být dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí.
- Činností nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s.
- Po ukončení veškerých prací musí být pozemku ve vl. ČD, a.s. předán uklizený.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Střed. kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ze dne 6.9.2018, čj. 105141/2018/KUSK, zejména:

Orgán ochrany přírody požaduje kvůli ochraně uvedeného regionálního biokoridoru a evropsky významné lokality Sázava, aby při realizaci stavby bylo postupováno tak, aby byl rozsah stavebních prací v nivě řeky Sázavy omezen na nezbytně nutnou míru a byla přijata adekvátní preventivní opatření na ochranu vodního toku řeky Sázavy a její údolní nivy. Mezi taková opatření patří např. vhodně zvolený termín realizace stavby v nivě řeky Sázavy (zemní práce a pohyb těžké techniky a automobilů směřovat mimo období zvýšené migrační aktivity obojživelníků, zejména mimo jarní

tahy) či opatření zamezující znečištění povrchových vod splachem zemin a materiálů ze stavby či při havárii.

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302. 258 14 Vlašim, ze dne 20.6.2018, čj. ZIP 33664/18-705/2018 ZmJ:

- **org. ochrany ZPF a státní správy lesů**:

1. při realizaci stavby a jejím používání nesmí být poškozován porost na lesních pozemcích ani jejich kořenový systém.

2. na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady.

3. ke stavbě realizované na lesním pozemku k.ú. Všebořice u Dolních Kralovic p. č. 1344/2 je nutno zažádat o dočasné či trvalé odnětí z lesního pozemku ještě před započetím prací.

4. stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 28.5.2018 a je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů či řešeny novou žádostí.

- **org. ochrany přírody a krajiny**:

1. záměr bude realizován dle předložené PD „Vodovodní přiváděcí řad „P1“ pro obec Vlastějovice

2. povrch dotčených pozemků bude po skončení prací uveden do původního či přírodě blízkého stavu

3. při pracích bude postupováno tak, aby co nejvíce byla ušetřena stávající lesní zeleň

4. výkopová zemina a stavební materiál nebude skladován v lesním porostu.

5. výkopové práce v okolí kořenů o průměru větším než 3 cm musí být prováděny ručně.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, ze dne 27.2.2018, čj. ARUP-1940/2018:

1. zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i.

2. ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730

3. oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2.

9. Budou dodrženy podmínky MěÚ Kutná Hora, OŽP, orgán státní správy lesů, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 28.3.2018, čj. MKH/024674/2018:

1. stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 6.3.2018. Dokumentace je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v PD, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí. Dokumentaci vypracovala VOTAS, s.r.o., IČ 02742624, Čáslav, v 02/2018.

2. orgán státní správy lesů bude přizván k závěrečné kolaudační prohlídce.

3. tento souhlas pozbývá platnosti 31.12.2023, pokud se do té doby nestane součástí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

4. tento souhlas není platný pro pozemky v k.ú. Všebořice u Dolních Kralovic, které jsou v kompetenci jiného věcně a místně příslušného úřadu.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, ze dne 4.4.2018, čj. 579210/18

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 4.4.2018, čj. 0100902055

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, ze dne 5.2.2018, čj. DUCR-12726/18/Ka:

1. stavba bude provedena dle PD předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2. stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekt a zařízení.

3. na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

4. při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranný opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

5. stavební je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

6. po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby, který Drážní úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR, s.p., Zahradní 1226, Ledeč nad Sázavou, ze dne 20.2.2018, čj. LCR155/000466/2018:

1. bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.

2. po dokončení stavby a jejím geodetickém zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Kutná Hora, odboru životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 19.3.2018, čj. MKH/015743/2018:

- ve vodním hospodářství: realizace záměru bude podléhat vydání stavebního povolení

- **v oblasti nakládání s odpady**: k povolení stavby bude vydáno závazné stanovisko, v PD uveďte:

a/ popis nakládání s odpady, zpracovaný dle Metodického návodu č. 4/08 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

b/ údaje o tom, jestli stavba bude prováděna dodavatelsky nebo svépomocí a na koho dopadají povinnosti podle zákona o odpadech při nakládání s odpady vzniklými z realizace stavby

c/ údaje o tom, kdo zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, a že tento přehled bude součástí dokumentace stavby

d/ případně kopii smlouvy/dohody o průvodcovství odpadů.

- **v oblasti ochrany přírody**: předložený záměr je možný. Ve věci bude vedeno samostatné závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti doložte PD pro provedení stavby, ze které bude zřejmé, jak a kde budou kříženy vodní toky, případně přes které lesní pozemky trasa prochází. Při provádění výkopových a stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standart SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Minimální vzdálenost hrany výkopu od pat kmenů stromů musí být 1,5 m.

- **v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu** sdělujeme, že budou dodrženy obecné podmínky ochrany ZPF, zejména:

1. odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy

2. deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu

3. při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí

4. přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích ZPF

5. zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

6. stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během jednoho roku.

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Vlašim, odboru životního prostředí, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ze dne 11.6.2018, čj. ZIP 33665/18:

1. Při realizaci stavby a jejím používání nesmí být poškozován porost na lesních pozemcích ani jejich kořenový systém. 2. Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady. 3. Ke stavbě realizované na lesním pozemku k.ú. Všebořice u Dolních Kralovic p.č. 1344/2 je nutno zažádat o dočasné či trvalé odnětí z lesního pozemku ještě před započetím prací. 4. Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 28.5.2018 a je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemku určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů či správy lesů či řešeny novou žádostí.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a vyjádření správce významného vodního domu Sázava – účastníka řízení – Povodí Vltavy, st. p., Grafická 36, 150 21 Praha 5, ze dne 27.3.2018, čj. 16464/2018-242-Gá:

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

v y j á d ř e n í :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr **možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu a potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr **možný**.

C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s umístěním stavby „Vodovodní přiváděcí řad pro obec Vlastějovice“ **s** následujícími **podmínkami :**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

2. V záplavovém území budou prováděny pouze výkopové práce nezbytné pro uložení potrubí, stavební a výkopový materiál bude skladován mimo záplavové území, rovněž zařízení staveniště a parkovací stání techniky bude umístěno mimo záplavové území.

3. Kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu (vodoprávnímu) povolení nám bude předložena ke stanovisku správce povodí.

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Sázava a organizace s právem hospodařit k pozemkům ve vlastnictví ČR p.č. 916/, k.ú. Vlastějovice a p.č. 775, k.ú. Kounice nad Sázavou, **souhlasíme** s uvedeným záměrem **s následujícími podmínkami :**

1. Přechod koryta řeky Sázavy bude proveden protlakem kolmo na vodní tok. Místo přechodu bude označené trasírkou na obou březích nebo betonovou značkou na obou březích.

2. Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.

3. Hloubka uložení potrubí bude minimálně 120 cm pod niveletou dna koryta vodního toku.

4. Jako správci vodního toku budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.

5. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude mj. detail přechodu vodního toku Sázava.

6. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o umístění stavby.

7. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem

skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou záboru v m2, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

8. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

17. Budou dodrženy podmínky 1. dodatku souhrnného stanoviska čj. S 10019/dU-17153/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš a souhrnného stanoviska ze dne 21.3.2018, čj. S10019/U-15668/2018-SŽDC-OŘ-PHA-710-Miš, vydaného Správou železniční dopravní cesty, st. org., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7:

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Budoucí realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Minimální krytí chráničky prováděné metodou protlačování musí být 1,5 m od pláně železničního spodku. Chránička musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,60 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž tato délka nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje, pokud se nejedná o kabely SŽDC (ČD) k vnějším sdělovacím, zabezpečovacím a nn prvkům v kolejišti. Pokud ČSN příslušných sítí pro křížení s drážním tělesem stanovují vyšší hodnoty minimální délky chráničky od paty železničního náspu nebo od osy krajní koleje než předpis SŽDC S4, platí pro minimální délku chráničky hodnota uvedená v ČSN. Poloha chrániček a kolektorů musí umožňovat práci traťové mechanizace, zejména strojních čističek kolejového lože (předpis SŽDC S4, Část druhá, Kapitola V.).
5. V zájmovém území se nachází **trasa zabezpečovacích kabelů ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky /SSZT/ Nymburk, OŘ Praha** viz příloha *Trasa zabezpečovacích kabelů ve správě SSZT Nymburk, OŘ Praha*. Před stavbou bude nutné si zažádat o vytýčení kabelů (kontakt: Zdeňka Černá, tel. 972 255 101).
6. V zájmovém území se nachází **telekomunikační vedení (TK Zruč nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou)**, v majetku SŽDC ve správě Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) Praha, na kterém provádí servisní činnost společnost ČD – Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 191 00 Praha 9. Telekomunikační vedení je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz *Souhrnná stanoviska ČD – Telematika, a.s č.j. 1201803077 a 1201803215* ze dne 20. 02. 2018 a 26. 02. 2018, která Vám již byla zaslána. Detailní požadavky uvedené v Souhrnných stanoviscích ČD – Telematika budou respektovány. Taktéž požadujeme před stavbou objednat u ČD – Telematika, a.s. vytýčení těchto kabelů.
7. **Před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace (DSP) *vypracované ve vztahu k dráze.*** Do předložené dokumentace je nutné zahrnout veškeré stavby a činnosti v ochranném pásmu a obvodu dráhy, a to i stavby na ohlášení nebo realizované podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

   Náležitosti projektové dokumentace potřebné pro vydání souhrnného stanoviska viz webové stránky OŘ Praha (*www.szdc.cz → O nás → Organizační jednotky SŽDC → Oblastní ředitelství Praha → Ochranné pásmo dráhy*)

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova č.p. 832, 580 1 Havlíčkův Brod, ze dne 3.1.2019, čj. 000008/210/19/Jn:

1. Z grafu sledování tlaku ve VDJ Všebořice lze odvodit přibližně následující: při čerpání z ČS Hulice průtokem 60-65 l/s je na přítoku do VDJ Všebořice tlak cca 0,5 MPa (může však být a často je

i větší – krátkodobě až 0,9 MPa). Protože odbočné místo v šachtě VZ5 je na stejné úrovni, navíc blíže k ČS Hulice, lze v návrhu uvažovat s tímto tlakem 0,5 MPa.

2. Z grafů za delší časové období jsme vyhodnotili čerpání z ČS Hulice v průběhu dne. Lze konstatovat, že minimální doba čerpání je 5 hodin (v letním období delší).

3. Pro plnění vodojemu Kounice požadujeme uvažovat s průtokem max. 6-8 l/s. Stejným průtokem plníme např. vodojem Hněvkovice. Přívodní potrubí doporučujeme navrhnout vhodné menší dimenze než navržené dn 180/16,4.

4. Napojení na přivaděč se předpokládá ve stávající vzdušníkové šachtě VZ5, kde je odbočka dimenze DN 80. V blízkosti této vzdušníkové šachty bude vybudována nová vodoměrná šachta, ve které kromě uzávěrů a vodoměru bude osazena regulační klapka s elektropohonem.

5. Aby bylo možné celý systém provozovat, je nutné, aby součástí projektu vodovodního přivaděče pro obec Vlastějovice bylo rovněž řešení automatického provozu a dálkového přenosu s napojením na centrální dispečink VAK HB. S ohledem na zavedený systém s dálkovým přenosem na centrální dispečink požadujeme použití jednotného systému VaK HB pomocí rádiového přenosu. Bude nutné zajistit dálkový přenos a ovládání ze dvou míst, a to: 1) z vodoměrné šachty v místě napojení na přivaděč, 2) z vodojemu Kounice.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vlastějovice, Vlastějovice č.p. 75, 285 23 Vlastějovice
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice č.p. 331, 285 21 Zbraslavice
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČD-Telematika a.s., Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou, Zahradní č.p. 1226/19, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Jiří NOVÁK, nar. 24.3.1953, Skala č.p. 3, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Mgr. Jan Pecha, nar. 11.3.1971, Pitkovická č.p. 574/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Panství Kounice s.r.o., Kralická č.p. 1069/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Obec Horka II, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Obec Loket, Loket č.p. 66, 257 65 Čechtice
AGRO PERTOLTICE, a.s., Nová č.p. 331, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění:

Dne 27.11.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Krajský úřad Střed. kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.7.2018 pod čj. SZ089955/2018/KUSK ÚSŘ/DO určil zdejší stavební úřad k vyřízení žádosti, protože stavba prochází území správních obvodů MěÚ Zruč nad Sázavou a MěÚ Vlašim.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 27.12.2018, čj. MKH/083041/2018
- MO ČR, odbor ochrany veřejných zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, ze dne 4.10.2018, čj. 5987/71852/2018-1150-OÚZ-PCE
- ČR – Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, ze dne 31.7.2018, ev. č. KH-238-2/2018/PD
- ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ze dne 20.2.2018, čj. 1201803077
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7, ze dne 20.3.2018, čj. 5041/18
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 25.4.2018, čj. 5001698607
- Krajská hygienická stanice Střed. kraje, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora, ze dne 6.3.2018, čj. KHSSC 09415/2018
- Lesy ČR, s.p., správa toků, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, ze dne 20.4.2018, čj. LCR954/001557/2018
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ze dne 20.2.2018, čj. 2018/000128/1
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 9.3.2018, čj. MKH/019451/2018
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, ze dne 20.2.2018, čj. 1629/18/OVP/N
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, P.O. Box 31, 110 01 Praha 1, ze dne 5.3.2018, čj. SBS 05715/2018/OBÚ-02/1
- Policie ČR, DI, Na Náměti 421, 284 29 Kutná Hora, ze dne 26.2.2018, čj. KRPS-59183-1/ČJ-2018-010506
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická 337, 280 00 Kolín V, ze dne 19.2.2018, čj. 2432/21/18-21200-NY

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Pracoviště Kutná Hora, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Policie ČR, Dopravní inspektorát

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Inka Blehová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: …….

Současně úřad /Město Zruč nad Sázavou, Obec Horka II., Obec Loket, Obec Vlastějovice/ pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

……..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen dne 8.1.2019 převodem.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Obec Vlastějovice, IDDS: e7ybjis
sídlo: Vlastějovice č.p. 75, 285 23 Vlastějovice

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
sídlo: Hloušecká č.p. 609, 284 01 Kutná Hora 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Policie ČR, Dopravní inspektorát, Na Náměti č.p. 421/2, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy
sídlo: Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IDDS: t2rgagz
sídlo: Zbraslavice č.p. 331, 285 21 Zbraslavice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Zahradní č.p. 1226/19, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Jiří NOVÁK, Skala č.p. 3, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Mgr. Jan Pecha, Pitkovická č.p. 574/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Panství Kounice s.r.o., IDDS: 5c6kdi8
sídlo: Kralická č.p. 1069/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9
sídlo: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Obec Loket, IDDS: sy8brwm
sídlo: Loket č.p. 66, 257 65 Čechtice
AGRO PERTOLTICE, a.s., IDDS: h8icm6n
sídlo: Nová č.p. 331, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 b/ stavebního zákona (identifikace pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - § 86 odst. 5 stavebního zákona) – doručuje se veřejnou vyhláškou:

parc. č. 2088, 2089, 2090/1, 2090/2, 2098/1, 2100/2, 2101, 2102, 2103, 2106, 2156, 2157 v katastrálním území Horka nad Sázavou,

parc. st. p. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19/1, 19/2, 20, 315, 319, parc. č. 4, 5/1, 5/3, 5/14, 14/6, 14/7, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 25/1, 43/2, 45/1, 46, 47/1, 49, 52, 53, 54, 108/1, 129/1, 129/2, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 131, 134, 138, 139, 142, 145, 146, 150/2, 151, 164/1, 164/3, 164/4, 164/13, 164/14, 192, 193, 197/1, 198/1, 198/3, 200, 201/1, 201/2, 216, 217/1, 222/1, 222/3, 223/1, 223/6, 224/1, 224/2, 231, 233/3, 233/4, 233/12, 236/1, 242/6, 244/1, 244/2, 244/3, 244/5, 247/1, 247/7, 247/8, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/16, 250, 253/2, 254/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/5, 259/2, 260/2, 261, 262, 264/1, 264/2, 265/1, 269, 273, 274/2, 274/3, 276, 277, 278, 280, 295/2, 296, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/14, 316/15, 316/18, 316/22, 316/25, 316/32, 316/37, 316/38, 316/45, 317, 318/2, 318/3, 319/1, 320, 322, 324/1, 324/2, 324/3, 325/3, 325/6, 329/1, 329/2, 332/2, 333, 334/2, 334/3, 338/1, 340/2, 343, 344, 363, 398/1, 398/2, 399/2, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 402/3, 411/1, 411/6, 411/7, 411/8, 411/10, 411/11, 411/12, 411/14, 414/2, 421/1, 421/2, 421/3, 422/1, 423, 424/1, 425, 495, 517, 518, 520/6, 520/9, 523/2, 523/4, 523/7, 523/8, 524/2, 524/3, 528/2, 529, 537, 553/2, 554/2, 557, 558, 584, 585/4, 586, 587, 588, 595, 597, 598, 613/4, 615, 619, 620, 634, 646, 649, 673/1, 673/2, 674, 675/1, 675/14, 696/2, 702/4, 709, 714, 716, 723/1, 724/5, 724/6, 724/10, 725/2, 732, 733/2, 733/4, 738/1, 738/2, 739, 740/1, 741, 745, 746, 749, 754, 759, 760/2, 761, 767, 769/2, 769/3, 779, 780, 786, 787, 791/1, 791/2 v katastrálním území Kounice nad Sázavou,

st. p. 423, parc. č. 163/3, 163/4, 163/15, 163/16, 163/18, 163/19, 163/20, 163/21, 163/32, 166, 173, 174, 231, 461/1, 461/2, 492/1, 492/2, 492/3, 497, 501, 502/1, 506, 507, 508/1, 510/2, 511/1, 511/2, 516, 517, 519/1, 519/2, 833/1, 841, 873, 883/2, 903, 904, 914/1, 916/2, 917/1, 918/1, 927/3, 928/1, 935, 937, 940/2 v katastrálním území Vlastějovice,

parc. č. 1351v katastrálním území Všebořice u Dolních Kralovic.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vlastějovice, Kounice č.p. 9, č.p. 8, č.p. 14, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1 a č.p. 12, Vlastějovice, Skala č.p. 17

Osoby podle § 85 odst. 1 a/, které mají jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn a nejsou známy – doručuje se veřejnou vyhláškou, § 25 správního řádu.

Dotčené správní úřady:
MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3
sídlo: Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město
MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, IDDS: zbjbfmb

sídlo: Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim

Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
sídlo: U Lorce č.p. 40, 284 01 Kutná Hora 1
MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a SH, IDDS: ukr4g53
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
MěÚ Kutná Hora, odbor RR a ÚP, IDDS: b65bfx3
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor ŽP a Z, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
sídlo: U Zastávky č.p. 280, 284 03 Kutná Hora 3